




ДВЕРИ КРЕДО

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА с коробкой NORMA

1

КОМПЛЕКТ БЕЗ ПОРОГА




КОМПЛЕКТ С ПОРОГОМ



2

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Сборка производится на ровной горизонтальной поверхности в указанной очередности: уголок №1 (винтом 6х5); уголок №2 (винтом 6х14); уголок №3 (саморезами 3,9x13)



3

УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПЕТЕЛЬ



Крепление петли к коробке производится на **вытяжные заклёпки** в заранее подготовленные отверстия. Клётка производится **заклёпочником с конической насадкой**.



ДВЕРИ КРЕДО

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА с коробкой NORMA

4


УСТАНОВКА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ ЗАМКА



Перед установкой **ответной планки** под неё по подготавливаются отверстия. Крепление петли к коробке производится на **вытяжные заклёпки**. Клётка производится **заклётчиком с конической насадкой**.

5


УСТАНОВКА В ПРОЁМ



Установка коробки в проём осуществляется при помощи анкерных пластин. Для закрепления анкерной пластины на коробке: 1. Расположите пластину вдоль профиля. 2. Поверните пластину в сторону скругленных углов.

6

УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ



Установка следующей фурнитуры производится согласно схемам её производителей:

- Автоматически выпадающие пороги
- Доводчики
- Кабель переходы
- Электромеханические замки и защёлки
- Герконы
- Ручки - Паник бар

Примечание:

Ручку кроме шурупов необходимо стянуть стяжными винтами, идущими в комплекте. Перед вкручиванием шурупов в ручку проверьте их длину. Чрезмерная длина может привести к заклиниванию замка и выходу его из строя.

Петли крепятся к полотну саморезами после установки в проём.




ДВЕРИ КРЕДО



СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА с коробкой NORMA

7

УСТАНОВКА ПОЛОТНА



Не рекомендуется удалять клинья! Если они мешают последующей отделке то их необходимо обрубить стамеской или заранее подрезать.



8

ЗАПЕНИВАНИЕ



Перед запениванием рекомендуется обеспылить проём и смочить его водой из пульвилизатора для лучшей адгезии. В зазоры между коробкой и полотном рекомендуется установить временные прокладки из картона или других материалов для дополнительного усилия на дверную коробку во время высыхания пены.

Временные прокладки удаляются после полного высыхания пены.


Открывать дверь до полного высыхания пены **запрещено**.

После образования корки у пены её можно немного подмять – это уменьшит избыточное давление пены на дверную коробку.

Рекомендуем применять профессиональную пенную, предназначенную для использования с пистолетами. Она имеет меньший коэффициент расширения.

9

УСТАНОВКА ДОБОРОВ



Установка доборов

Запенивание доборов производится точечно с шагом 150-200 мм,

Сплошное запенивание приведёт к выгибанию доборов от воздействия пены



Схема установки доборов под 90°




ДВЕРИ КРЕДО



СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА
с коробкой NORMA

10

УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ



Предварительно наличник соединяется уголком №1



Рекомендуем точечно наносить монтажную пену на тыльную сторону наличника перед его установкой, что дополнительно приклейт его к стене, и даст возможность демонтировать его в случае необходимости.